

Položkový rozpočet

| | |
|----------------------|---|
| Stavba : Objekt : | Dvě bytové jednotky v podkroví domu č.p.31 na Českých Milovech stavební část |
|----------------------|---|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 7,70 | | |
| 2 | 132301101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 | m3 | 15,30 | | |
| 3 | 132301109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 | m3 | 15,30 | | |
| Celkem za | | 1 Zemní práce | | | | |
| Díl: 2 | | Základy,zvláštní zakládání | | | | |
| 4 | 271532212U00 | Násyp základ kamenivo hrubé 16-32mm | m3 | 3,00 | | |
| 5 | 273313511R00 | Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) | m3 | 4,30 | | |
| 6 | 273361921RT5 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 150/150 | t | 0,13 | | |
| 7 | 274313511R00 | Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5) | m3 | 15,30 | | |
| 8 | 311113126U00 | Zdivo nadzáklad.z betonových tvárnic + betonC12/15 | m3 | 6,80 | | |
| Celkem za | | 2 Základy,zvláštní zakládání | | | | |
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 9 | 311237532R00 | Zdivo z HELUZ STI broušen., tl. 25 cm, lepidlo | m2 | 24,80 | | |
| 10 | 311237542R00 | Zdivo z HELUZ STI broušen., tl. 30 cm, lepidlo | m2 | 9,30 | | |
| 11 | 311237582R00 | Zdivo z HELUZ STI broušen., tl.44 cm, lepidlo | m2 | 131,82 | | |
| 12 | 314232114U00 | Obezd komín Klinker plná 29MVC+spár | m3 | 1,00 | | |
| 13 | 314268215R00 | Komín Heluz Klasik jednoproud.střed, DN 20 cm | m | 13,20 | | |
| 14 | 317167122R00 | Překlad Heluz plochý 11,5/7,1/125 cm | kus | 7,00 | | |
| 15 | 317167131R00 | Překlad Heluz plochý 14,5/7,1/100 cm | kus | 1,00 | | |
| 16 | 317167211R00 | Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/125 cm | kus | 10,00 | | |
| 17 | 317167212R00 | Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/150 cm | kus | 30,00 | | |
| 18 | 317167215R00 | Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/225 cm | kus | 20,00 | | |
| 19 | 317167218R00 | Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/300 cm | kus | 5,00 | | |
| 20 | 342247123R00 | Příčky z cihel HELUZ P 10 na maltu MVC 5, tl. 11,5 | m2 | | | |
| 21 | 342265132RV1 | Úprava podkroví SDK na ocel.rošt strop+šikminy desky standard tl.12,5 mm,Orsil tl.30cm+parotěsná folie | m2 | | | |
| 22 | 342265132RV3 | Úprava podkroví SDK na ocel.rošt strop+šikminy desky stand.impreg.tl.12,5 mm,Orsil tl.30cm+parotěsná folie | m2 | | | |
| Celkem za | | 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 23 | 317998113R00 | Izolace monol.věnců polystyren tl. 8 cm | m | 13,88 | | |
| 24 | 411361921RT2 | Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná sít' - drát 5,0 mm, oka 100 / 100 mm | t | 0,50 | | |
| 25 | 413941123RT3 | Osazení válcovaných nosníků ve schodišti č.14 - 22 včetně dodávky ocel. profilu | t | 0,22 | | |
| 26 | 413941123RT4 | Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22 včetně dodávky ocel.profilu | t | 2,09 | | |
| 27 | 417237123R00 | Obezdění věnce věncovkou HELUZ 26,5 cm, izol. | m | 55,50 | | |
| 28 | 417321313R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 | m3 | 2,25 | | |
| 29 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10425 | t | 0,33 | | |
| 30 | 430321313R00 | Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20) | m3 | 3,10 | | |
| 31 | 430361921RT4 | Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí svařovaná sít' - drát 6,0 mm, oka 100 / 100 mm | t | 0,08 | | |
| 32 | 431351121R00 | Bednění podest přímočarých - zřízení | m2 | 14,00 | | |
| 33 | 431351122R00 | Bednění podest přímočarých - odstranění | m2 | 14,00 | | |
| 34 | 411160030RAB | Strop montovaný z vložek Miako a nosníků POT | m2 | 180,50 | | |
| Celkem za | | 4 Vodorovné konstrukce | | | | |
| Díl: 6 | | Úpravy povrchu,podlahy | | | | |
| 35 | 611421133R00 | Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková | m2 | | | |
| 36 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | | | |
| 37 | 613441141R00 | Omítka vnitřní komína | m2 | | | |
| 38 | 622322134R00 | Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 140 mm | m2 | | | |

Položkový rozpočet

| | |
|----------------------|---|
| Stavba : Objekt : | Dvě bytové jednotky v podkroví domu č.p.31 na Českých Milovech stavební část |
|----------------------|---|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------|
| 39 | 622322153R00 | Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 20 mm | m2 | | | |
| 40 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) | m3 | | | |
| 41 | 631361921RT1 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 100/100 mm | t | | | |
| Celkem za | | 6 Úpravy povrchu, podlahy | | | | |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | |
| 42 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 150,00 | | |
| 43 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 300,00 | | |
| 44 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 150,00 | | |
| 45 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 200,00 | | |
| Celkem za | | 94 Lešení a stavební výtahy | | | | |
| Díl: 99 | | Přesun hmot | | | | |
| 46 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 205,44 | | |
| Celkem za | | 99 Přesun hmot | | | | |
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | |
| 47 | 711111132RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. 2x MOAL, za studena 2x lak MOAL + ALPM, včetně dodávky | m2 | 38,30 | | |
| 48 | 711141559R00 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením | m2 | 38,30 | | |
| 49 | 62899001 | Pás asfalt.Alvenbit | m2 | 44,00 | | |
| 50 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 5,93 | | |
| Celkem za | | 711 Izolace proti vodě | | | | |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | |
| 51 | 713121111RU1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky Fibrex tl. 20 mm | m2 | | | |
| 52 | 713121111RV5 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky extrud.polystyren tl. 120 mm | m2 | | | |
| 53 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | | | |
| Celkem za | | 713 Izolace tepelné | | | | |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | |
| 54 | 762341210RT2 | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 25 mm | m2 | 317,60 | | |
| 55 | 762342203RT4 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 317,60 | | |
| 56 | 762342204RT3 | Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, hranolek 5/5 cm | m2 | 317,60 | | |
| 57 | 762812240RT3 | Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblované fošny včetně dodávky řeziva, fošna tl. 30 mm | m2 | 85,62 | | |
| 58 | 762332120R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 | m | 724,85 | | |
| 59 | 762332130R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 | m | 16,80 | | |
| 60 | 762332140R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 | m | 32,60 | | |
| 61 | 76239500R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 14,08 | | |
| 62 | 60512121 | Řezivo jehličnaté - hranoly jakost I | m3 | 15,49 | | |
| 63 | 762990002 | Mtz+dod dřevěných palubek-střešní římsy | m2 | 82,40 | | |
| 64 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 9,29 | | |
| Celkem za | | 762 Konstrukce tesařské | | | | |
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | | | |
| 65 | 721242110R00 | Lapač střešních splavenin DN 125 | kus | | | |
| 66 | 764171101U00 | Oplechování lindab střechy, komína, vně parapetů | m2 | | | |
| 67 | 764175001U00 | Mtz+dod střešní krytiny Satjam Roof | m2 | | | |
| 68 | 764901042R00 | Lindab žlab podokapní půlkruhový r.š.330 mm | m | | | |
| 69 | 764901052R00 | Lindab odpadní trouby kruhové D 125 mm | m | | | |
| 70 | 765901161U00 | Střešní folie difuzní Satjamfol | m2 | 317,00 | | |
| 71 | 998764202R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % | 2,63 | | |
| Celkem za | | 764 Konstrukce klempířské | | | | |

Položkový rozpočet

| | |
|----------------------|---|
| Stavba : Objekt : | Dvě bytové jednotky v podkroví domu č.p.31 na Českých Milovech stavební část |
|----------------------|---|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------|
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | |
| 72 | 766671301U00 | Výlez kominický Gut 54x83 cm | kus | | | |
| 73 | 766671475U00 | Okno VELUX GZL 78x140 včetně lemování | kus | | | |
| 74 | 766990001 | Mtz+dod zábradlí vni schodiště-ocel+dřevo | m2 | | | |
| 75 | 766990002 | Mtz+dod vni dveře plné 700/1970mm do obložkové zárubně, včetně dodávky zárubně | kus | | | |
| 76 | 766990003 | Mtz+dod vni dveře plné 800/1970mm do obložkové zárubně, včetně dodávky zárubně | kus | | | |
| 77 | 766990004 | Mtz+dod vni dveře 2/3sklo 800/1970mm do obložkové zárubně, včetně dodávky zárubně | kus | | | |
| 78 | 766990005 | Mtz+dod vni dveře plné požární odolnost 30min 800/1970mm do obložkové zárubně, včetně dodávky zárubně | kus | | | |
| 79 | 766990006 | Mtz+dod plast dveře vchod.,2kř s nadsvětlíkem a bočními fixy 2500/2450mm, plné, venkovní imitace dřeva | kus | | | |
| 80 | 766990007 | Mtz+dod plast dveře vchod.,1kř 900/1970mm, plné, venkovní imitace dřeva | kus | | | |
| 81 | 766990008 | Mtz+dod plast okno 1100/1550mm 1kř, křídlo otevíravé a sklopné, izolační trojsklo, venkovní imitace dřeva | kus | | | |
| 82 | 766990009 | Mtz+dod plast okno 1800/1300mm 2kř, křídla otevíravá a sklopná, izolační trojsklo, venkovní imitace dřeva | kus | | | |
| 83 | 766990010 | Mtz+dod plast okno 1200/1450mm 1kř, křídlo otevíravé a sklopné, izolační trojsklo, venkovní imitace dřeva | kus | | | |
| 84 | 766990011 | Mtz+dod plast okno 1100/1450mm 1kř, křídlo otevíravé a sklopné, izolační trojsklo, venkovní imitace dřeva | kus | | | |
| 85 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | | | |
| Celkem za | | 766 Konstrukce truhlářské | | | | |
| Díl: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | |
| 86 | 771275106R00 | Obklad stupnic,mezipodesty,podstupnic ker.dlažbou | m2 | | | |
| 87 | 771474113U00 | Mtž sokl keram rovný flex lep -120 | m | | | |
| 88 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm | m2 | | | |
| 89 | 771575109RT6 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm venkovní protiskluzné mrazuvzdorné | m2 | | | |
| 90 | 59799001 | Dodávka keramické dlažby na schodiště | m2 | | | |
| 91 | 59799002 | Dodávka keramické dlažby vnitřní | m2 | | | |
| 92 | 59799003 | Dodávka keramické dlažby protiskluzné mrazuvzdorné | m2 | | | |
| 93 | 59799004 | Dodávka keramické dlažby - sokl | m2 | | | |
| 94 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | | | |
| Celkem za | | 771 Podlahy z dlaždic a obklady | | | | |
| Díl: 776 | | Podlahy povlakové | | | | |
| 95 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | | | |
| 96 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC | m | | | |
| 97 | 776521100RU2 | Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny | m2 | | | |
| 98 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | | | |
| Celkem za | | 776 Podlahy povlakové | | | | |
| Díl: 781 | | Obklady keramické | | | | |
| 99 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | | | |
| 100 | 59799001 | Dodávka keramického obkladu vnitřního | m2 | | | |
| 101 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | | | |
| Celkem za | | 781 Obklady keramické | | | | |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | |
| 102 | 783726500R00 | Nátěr lazurovací tesařských konstr. Luxolem 2x lak | m2 | | | |
| Celkem za | | 783 Nátěry | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|--|
| Stavba : | Dvě bytové jednotky v podkroví domu č.p.31 na Českých Milovech | |
| Objekt : | stavební část | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|---|----|----------|-----------|-------------|
| Díl: | 784 | Malby | | | | |
| 103 | 784452211R00 | Malba sádkartonových stěn Primalex Standard | m2 | | | |
| 104 | 784452271RT2 | Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m Primalex Standard | m2 | | | |
| | Celkem za | 784 Malby | | | | |